

6号电梯渗漏维修 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号电梯渗漏维修

标段：电梯井渗漏维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电梯井漏水修缮						
1	011706002001	电梯基坑淤泥清理	1、人工清理电梯井淤泥 2、人工运淤泥至室外渣土堆放处，运距200m	m3	1.72			
2	011604002001	井内抹灰层拆除	1、电梯井内人工打凿浮浆 2、打凿原井内防水砂浆层，厚度20mm	m2	8.5			
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1、电梯井内人工打凿浮浆 2、打凿原井内混凝土垫层，厚度40mm	m3	0.34			
4	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm，厚1:2水泥砂浆找平	m2	29.92			
5	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1.防水层做法:20mm厚堵漏王砖缝处局部处理	m2	4.74			
6	010401007001	注浆堵漏	1.浆液种类:环氧砂浆注浆	m	24			
7	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水层做法:2mm厚RG防水涂料	m2	29.92			
8	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾装车外运 2.运距:10km	m3	2.23			
		分部小计						
		电梯井前室挡水沟						
9	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:干硬性水泥砂浆 2.饰面材料种类:600*600玻化砖	m2	3.24			
10	011602001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:混凝土垫层拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:挡水沟，深0.5m	m3	1.62			
11	011706002002	排水、降水	1、人工清理淤泥 2、人工运淤泥至室外渣土堆放处，运距200m	m3	0.72			
12	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1.防水层做法:20mm厚堵漏王砖缝处局部处理	m2	4.8			
13	010903002002	墙面涂膜防水	2mm厚RG防水涂料	m2	8.04			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

